

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

Objekt Vlastný	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 14. 9. 2020
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ	
IČO: 35507543	DIČ:
Projektant: Ing. Radomír Hitrik	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	0
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Radomír Hítrík

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 14. 9. 2020

Stavba Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1100	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,1100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Radomír Hitrik

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 14. 9. 2020

Zákazka Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,788		0,00		0	
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	713,640		0,00		0	
3	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,788		0,00		0	
4	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	237,880		0,00		0	
5	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	23,788		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
6	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	115,000		0,00		0	
7	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	132,250		0,00		0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00		0	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
8	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	115,000		0,00		0	
9	631640001500.S	Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 200x1200x8400 mm	m2	117,300		0,00		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
10	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	35,560		0,00	0,000	0,009	
11	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,874		0,00	0,023	0,066	
12	762521104	Položenie podláh nehoľbovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	115,000		0,00		0	
13	762595000	Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	2,875		0,00	0,003	0,007	
14	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,00		0	
15	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	35,560		0,00		0	
16	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	285,480		0,00		0	
17	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	115,000		0,00		0	
18	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	115,000		0,00		0	
19	762331941	Oprava krovu na základe dendrologického posudku a architektonicko-historického výskumu krovu - reštauratorske práce	m	617,335		0,00		0	
20	605110000100	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	2,875		0,00		0	
21	605420000100	Rezivo stavebné	m3	0,756		0,00		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		0,08	0

Rozpočet Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša archanjela v Komárnoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny / Vlastný

	763	DREVOSTAVBY							
22	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,00		0	
23	763735070	Montáž kontralát pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva	m	210,000		0,00		0	
24	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	700,000		0,00		0	
25	605480000800	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,540		0,00		0	
26	605480000800	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,578		0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY				0,00		0	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
27	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu kontaktná - 135g/m2	m2	285,480		0,00	0,000	0,034	
28	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		0,00		0	
29	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm	m	47,740		0,00		0	
30	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,000		0,00		0	
31	764313283	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 45° vr. doplnkov	m2	285,480		0,00		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00		0,03	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
32	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		0,00		0	
33	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	285,480		0,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
	783	NÁTERY							
34	783782203	Ošetrovanie dreva metódou termosanácie pre celoplošné zničenie drevokazného hmyzu, následné lokálne ošetrovanie napadnutých častí konštrukcií chemickými insekticídmi a fungicídmi	kpl	1,000		0,00	0,000	0	
	783	NÁTERY				0,00		0,000	0
		Práce PSV				0,00		0,110	0
		Celkom v EUR				0,00		0,110	0